

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO					
OBRA: REFORMA CAMARA CIVIL - EDIFICIO TRIBUNALES - PARANA.					
SECTOR 1					
ITEM	Nº	DESIGNACION	CANT.	U	INCIDENCIA %
1 - TRABAJOS PRELIMINARES/LIMPIEZA	1.1	Limpieza inicial, periodica y final de obra	1	GI	
	1.2	Replanteo	1	GL	
	1.3	Contenedores	1	GL	
					6,95%
2 - DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES	2.1	Demolicion de tabique de roca de yeso	23,25	M2	
	2.2	Extraccion aberturas	3	U	
	2.3	Demolición de mamposteria	0,14	M3	
					2,66%
3 - CONSTRUCCION EN SECO	3.1	Prov y colocacion de tabiques de yeso	31	M2	
		Lana de vidrio de 50mm	62	M2	
	3.2	Reposición de cielorrasos afectados	1	GI	
					17,80%
4 - PISOS	4.1	Reposicion pisos de madera afectados	1	GI	
					1,74%
5 - ZOCALOS	5.1	Prov y colocacion zocalos de madera	23	MI	
					1,52%
6 - CARPINTERIAS	6.1	Prov. Y colocacion puerta placa	1,95	M2	
	6.2	Recolocacion puertas placas	7,7	M2	
					7,97%
7 - PINTURAS	7.1	Al latex en muros interiores	136	M2	
	7.2	Especial para cielorrasos	64	M2	
	7.3	Esmalte sintetico s/marcos de chapa	1,95	M2	
	7.4	Barniz s/ carpinteria de madera y zocalos	3,9	M2	
					17,37%
8 - VARIOS	8.1	Hidrolaqueado de pisos y zocalos	1	GI	
	8.2	Retiro y recolocacion de cortinas	1	GI	
					7,42%
9- ELECTRICIDAD	9.1	Boca de tomacorriente doble módulo	9	U	
		Instalación de artefactos	7	U	
		Equipo split Frío/Calor 3.000 frig. con instalación - completo	1	U	
		Cañería de desagüe PVC 40 + colocación	10	Mts	
		Interruptor Termomagnetico 2x16[A] curva C	1	U	
		Tablero caja térmica DIN 2 a 4 bocas	1	U	
		Boca de tomacorriente 20A independientes para aire acondicionados	1	U	
		Retiro y reinstalación de split 4.500 frig.	2	U	
		Boca de telefonía	2	U	
					32,66%
10- AYUDA DE GREMIO	10.1	Ayuda de gremio	1	GL	
					3,89%
SUB-TOTAL		\$ 2.917.531,28			100,00%
FACTOR “K” = gastos grales., beneficios e		1,59			
TOTAL		\$ 4.638.874,73			
EL PRESENTE PRESUPUESTO ASCIENDE A LA SUMA DE \$4.638.874,73(PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 73/100 ) CON PRECIOS DEL MERCADO LOCAL A JULIO DE 2023					