

OBRA:IMPERMEABILIZACION Y PINTURAS - EDIFICIO TRIBUNALES - DIAMANTE					
ITEM	Nº	DESIGNACION	U	Cantidad	INCIDENCIA %
1 - TRABAJOS PRELIMINARES	1.1	Limpieza parcial y final de obra	Gl	1	
	1.2	Replanteo	Gl	1	
	1.3	Contenedores	U	3	
					2,03%
2 - DEMOLICIÓN + EXTRACCIONES	2.1	Retiro de membrana y limpieza de azotea	M2	462	
	2.2	Picado y recomposicion de revoques	GL	1	
					9,53%
3 -IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA Y MEDIANERA	3.1	Prov y colocacion de membrana asfaltica con aluminio + imprimacion de sup. con pintura asfaltica a base solvente	M2	430	
	3.2	Provision y colocacion de membrana transitable	M2	32	
	3.3	Provision y colocacion de pintura impermeabilizante sin fibra	M2	54	
	3.4	Tratamiento de limpieza de muros	M2	39	
	3.5	Tratamiento de sellado de grietas	M2	39	
	3.6	Reparacion de superficies c/pintura poliuretantica para frentes	M2	39	
					46,05%
4 - CONSTRUCCION EN SECO	4.1	Prov y colocacion de revestimiento de placa antihumedad	M2	12,1	
					1,88%
5 - PINTURAS.	5.1	Al latex para interiores	M2	487,5	
	5.2	Al latex para cielorrasos	M2	276,53	
					38,44%
6 - VARIOS	6.1	Provision y colocacion de cortinas de enrollar	U	2	
	6.2	Provision y colocacion de umbral	ML	3,65	
	6.3	Provision y colocacion de sellador de siliconas	U	2	
					1,58%
7 - AYUDA DE GREMIOS	7.1	Ayuda de gremios	M2	22	
					0,48%
SUBTOTAL					100,00%
FACTOR "K" = gastos grales.,		1,59			
TOTAL		\$ 29.041.186,29			
EL PRESENTE PRESUPUESTO ASCIENDE A LA SUMA DE \$29.041.186,29 (PESOS VEINTINUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 29 /100) CON PRECIOS DEL MERCADO LOCAL A AGOSTO DE 2024					